



Plan

Opbygning af hybridfaskine:

Hul udgraves efter de anførte mål, nøjagtigt med fald 1:1.

Der udlægges 30 cm tykt lag vasket singels i hele bunden

Wavin Regnvandskassette monteres her 1 stk stillet på enden.

Der efterfyldes langs sider med singels til overkant blok.

Hele singelslaget og blokke afdækkes med et lag fibertex

Indløb monteres

Opføringsrør monteres

Rørindføring afdækkes med et lag fibertex

udgravningen efterfyldes med opgravet materiale, som komprimeres

Dæksler på opføringsrør monteres.

Der medgår 7 m³ singels

og 1 stk. Wavin Regnvandskassette 0,4 x 0,5 x 1 m

Byggestøttecenter Midtjylland

Flyvestation Karup
Hemingvej 1, 7470 Karup

MÅL : m/1:100

DATO 10.08..2009

KONSTR. CR

TEGN. cr

REV. C DATO:

SAG NR. 721-16A

Sti:

Nyindretning af P-plads ved FFOS

Forslag til opbygning af Hybridfaskine Nr 3 og 4, for arealer på 100 m²

Plan, snit og beskrivelse

Skitse tegning. NR.

721-16A-03/04

ERSTAT