



#### Opbygning af hybridfaskine:

Hul udgraves efter de anførte mål, nøjagtigt med fald 1:1.

Der udlægges 30 cm tykt lag vasket singels i hele bunden

Wavin Q-Bic blokke monteres her stablemetode 2, som er 1 række på højkant.

På sider og overside af Q-Bic blokke monteres et lag XponetNet med 10mm masker

Der efterfyldes langs sider med singels til overkant blokke.

Indløb monteres

Hele singelslaget og blokke afdækkes med et lag fibertex

Opføringsrør monteres

udgravningen efterfyldes med opgravet materiale, som komprimeres

Dæksler på opføringsrør monteres.

Der medgår 17 m<sup>3</sup> singels

og 5 stk. Q-Bic blokke

Der anvendes det nødvendige originale Q-Bic tilbehør.

<b>Byggestøttecenter Midtjylland</b> Flyvestation Karup Høringvej 1, 7470 Karup	MÅL :	m/1:100	REV. C DATO:
	DATO	10.08.2009	SAG NR. 721-16A
	KONSTR.	CR	Sti:
	TEGN.	cr	Skitse tegning. NR.
Nyindretning af P-plads ved FFOS Forslag til opbygning af Hybridfaskine nr. 6, for et areal på 360 m <sup>2</sup> Plan, snit og beskrivelse			<b>721-16A-06</b> ERSTAT